



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)



क्र. : ननिप्रा/भवन/रखरखाव/शेड/2017/541-44 (दिमाषी)

दिनांक : 18.07.2017

कोटेशन आमंत्रण सूचना

कार्यपालक अभियंता (भवन) द्वारा अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर की ओर से "योजना क्र. 74, विजय नगर इन्दौर स्थित नर्मदा कालोनी, रहवासी भवन क्रमांक डी-4 का फेब्रीकेटींग शेड बनाने का कार्य" जिसकी अनुमानित राशि रु. 38,880/- के कार्य हेतु संलग्न अनुसूची "अ" के अनुसार प्रतिष्ठित ठेकेदारों से मोहर बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्तें एवं दिशा निर्देश :

1. कोटेशन दिनांक 26.07.17 को अपराह्न 14:00 बजे तक इस कार्यालय को पहुँचनी आवश्यक है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन सायं 16:00 बजे कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय में कोटेशनकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों (जो निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होने का इरादा रखते हों) के सामने खोली जाना निर्धारित है। कृपया यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि आपका कोटेशन रु. 780/- (रु. सात सौ अस्सी मात्र) की बयाना राशि की उक्त रकम डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा राष्ट्रियकृत बैंक की सावधि जमा रसीद (जिसकी परिपक्व अवधि होने में कम से कम 90 दिवस शेष हो एवं उसके पीछे ठेकेदार के हस्ताक्षर तथा मोहर लगानी आवश्यक है) के रूप में हो जिसे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखा गया हो संलग्न हो अन्यथा कोटेशन को सरसरी तौर से ही निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत/अस्वीकृत कोटेशन की बयाना राशि के सम्बन्ध में अलग से विशेष कोई शर्त उल्लेखित नहीं किए जाने की स्थिति अथवा किसी प्रकार के संदेह तथा विसंगता की परिस्थिति में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
2. कोटेशन में उल्लेखित दरों में सभी सम्बद्ध खर्च जैसे कर एवं शुल्क, पारिश्रमिक, सामग्री, उपकरण एवं साज समान, पानी, बिजली, अन्य आदि सभी पूर्ण रूप से शामिल करके प्रस्तुत की जावे और अलग से किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। निवेदित की गई दर को निश्चित दर मानते हुए उल्लेखित कार्य में 30 प्रतिशत कम या अधिक कार्य किए जाने की स्थिति के लिए भी भुगतान निवेदित दर के हिसाब से ही किया जावेगा। कोटेशनकर्ताओं को सलाह है कि वे स्थल पर आकर वस्तु-स्थिति को समझ ले जिससे स्थल के आसपास की स्थितियों, मिलने वाले मजदूर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहन आदि से स्वयं को अवगत करा सकें चूंकि कोटेशन के उल्लेखित कार्यों को करने के लिए, दिए जाने के पश्चात कार्य निष्पादन करने से जुड़े किसी भी पहलु के मददेनजर किसी भी प्रकार का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा उन्हें केवल स्थल उपलब्ध करवाया जायेगा जहाँ उन्हें कार्य आदेश/संविदा में उल्लेखित कार्यों को पूरा करना होगा। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का इसमें किसी प्रकार का दायित्व नहीं होगा कि वो कोई साज समान या इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उपलब्ध करायेगा।
3. कोटेशन की वैधता कोटेशन खोले जाने की तारीख से 90 दिन तक रहेगी। जिसे लिखित में आपसी सहमति कर बढ़ाया जा सकता है। कार्य को निष्पादित करने के लिए एजेन्सी का निर्णय उसके द्वारा भरी गई अनुसूची (ए) कि कुल लागत के अनुसार किया जाएगा न कि प्रत्येक मद कीमत के अनुसार किया जाएगा।

अविरत.....2

क्षेत्रीय कार्यालय : नर्मदा सदन, ब्लॉक 'बी'
स्कीम नं. 74, विजय नगर, इन्दौर-452010
दूरभाष : मुख्य अभियंता-0731-2554477
निदेशक (सिविल)-0731-2575751
उप निदेशक (जल मौसम)-0731-4288781
कार्यपालक अभियंता (भवन) - 2574508
उपनिदेशक (जलविज्ञान)-0731-2573126
ई.पी.बी.एक्स. - 2575748
फैक्स - (0731) 2553469




जल बचत - जल संकय
स्वच्छ सुरक्षित जल - सुन्दर खुशहाल कल
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

REGIONAL OFFICE : Narmada Sadan, Block 'B'
Sch. No. 74, Vijay Nagar, INDORE - 452 010
Tel. : CHIEF ENGINEER - (0731) 2554477
DIRECTOR (CIVIL) - 0731-2575751
DEPUTY DIRECTOR (HYDROMET)-0731-4288781
EXECUTIVE ENGINEER (Bldg.) - 2574508
DEPUTY DIRECTOR (HYDROLOGY) - 0731-2573126
EPBX - 2575748, Fax - (0731) 2553469
E-mail - cencaro24@yahoo.in



(2)

4. कार्य कार्यादेश जारी किए जाने की तारीख के 15 दिनों के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा ।
5. किए जाने वाले कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उल्लेखित माप दण्डों एवं प्रभारी अभियन्ता के दिशा निर्देशानुसार पूर्ण किए जाने होंगे ।
6. आयकर एवं अन्य कर जो लागू होते हैं, उन्हें स्रोत पर ही काट लिया जावेगा ।
7. किए गए कार्य का भुगतान अभियन्ता प्रभारी के द्वारा कार्यों के संतोषजनक पाए जाने के पश्चात् बिल लगावे जाने पर एकाउन्ट पेई चैक द्वारा दिया जावेगा ।
8. प्रस्तुत किये गये कोटेशन के लिफाफे में बाहर कार्य का नाम, "योजना क्र. 74, विजय नगर इन्दौर स्थित नर्मदा कालोनी, रहवासी भवन क्रमांक डी-4/1 की फेब्रीकेटींग शेड बनाने का कार्य" हेतु कोटेशन तथा कोटेशन खोले जाने की तारीख का उल्लेख किया जावे ।
9. विभाग को कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी कोटेशनों को अस्वीकृत करने का अधिकार है । तथा इससे कोटेशनकर्ता को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने का विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।
10. कोटेशन से संबन्धित प्रलेखों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखा जावेगा दोनों भाषाओं में विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी भाषा का रूप मान्य होगा ।


(डी. इलनचेज़ियन) 18/7/17
कार्यपालक अभियन्ता (भवन)

प्रति,

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता के निजी सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर ।
2. वित्त अधिकारी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर ।
3. सहायक जन संपर्क अधिकारी, ननिप्रा, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर, को Soft & Hard कॉपी के साथ ननिप्रा के वेब साइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
4. कार्यालय सूचना पट्ट ।

G-Schedule

Name of work : Providing Fabricating Shed at Quarter No. D 4/1 in Narmada Colony, Sch. No. 78, Vijay Nagar Indore.

S. No.	Description of Item	Unit	Qty.	Rate	Amount
1	Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in- charge.	Cum	0.10		
2	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form work for : Columns, piers, abutments, pillars, posts and struts	Sqm.	1.95		
3	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. above plinth level up to floor five level, excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement : (1 cement : 1.5 coarse sand(zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	cum	0.10		
4	12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 fine sand)	Sqm.	1.95		
5	Steel work in built up tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc., including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, including welding and bolted with special shaped washers etc. complete. Hot finished welded type tubes	Kg	203.58		
6	Providing and fixing precoated galvanised iron profile sheets (size,shape and pitch of corrugation as approved by Engineer in-charge) 0.50 mm (+ 0.05 %) total coated thickness with zinc coating 120 grams per sqm as per IS: 277, in 240 mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and polyester top coat 15-18 microns. Sheet should have protective guard film of 25 microns minimum to avoid scratches during transportation and should be supplied in single length upto 12 metre or as desired by Engineerin-charge. The sheet shall be fixed using self drilling /self tapping screws of size (5.5x 55 mm) with EPDM seal, complete upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces, excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required.	Sqm.	23.00		
7	Providing and fixing 15 cm wide, 45 cm overall semi-circular plain G.S. sheet gutter with iron brackets 40x3mm size, bolts, nuts and washers etc., including making necessary connections with rain water pipes complete. 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m ²	Metre	4.7		
8	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade One or more coats on old work (Job Basis)	Lum sum			
				Total	
In Words Rs.					