नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
NARMADA CONTROL AUTHORITY
(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

जय हिन्द

क्र. : ननिप्रा / भवन / क्षे.कार्या. इ. / वाटर प्रूफिंग / D-4/2 / 2018/403 - 07 दिनांक: 09 / 07 / 2018

कोटेशन आमंत्रण सूचना

निदेशक (सिविल) द्वारा, सदस्य (सिविल) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर की ओर से **नर्मदा कालोनी, के भवन कमांक D-4/2 योजना कमांक 78 मे बाह्य दिवारो पर जलरोधी सीमेन्ट पेन्ट करने का कार्य** जिसकी अनुमानित **राशि रू.** 39,800/– संलग्न **अनुसूची "अ"** के अनुसार प्रतिष्ठित ठेकेदारो से मोहर बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्ते एवं दिशा निर्देश :

1. कोटेशन **दिनांक 16.07.2018 को अपरान्ह 14.00 बजे** तक इस कार्यालय को पहुँचनी आवश्यक है। प्राप्त कोटेशन उसी **दिन सायं** 16.00 बजे **निदेशक (सिविल)** के कार्यालय में कोटेशनकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों (जो निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होने का इरादा रखते हो) के सामने खोली जाना निर्धारिति है। कृपया यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि आपका कोटेशन **रू. 800/– (रू. आठ सौ मात्र)** की बयाना राशि की उक्त रकम डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा राष्ट्रियकृत बैंक (उसके पीछे ठेकेदार के हस्ताक्षर तथा मोहर लगानी आवश्यक है) के रूप में हो जिसे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखा गया हो अन्यथा कोटेशन को सरसरी तौर से ही निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत / अस्वीकृत कोटेशन की बयाना राशि के सम्बन्ध में अलग से विशेष कोई शर्त उल्लेखित नहीं किए जाने की स्थिति अथवा किसी प्रकार के संदेह तथा विसंगता की परिस्थिति में केन्दीय लोक निर्माण विभाग के नियमों एवं प्रकिया के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी ।

2. कोटेशन में उल्लेखित दरों में सभी सम्बद्व खर्चे जैसे कर एवं शुल्क, पारिश्रमिक, सामग्री, उपकरण एवं साज समान, पानी, बिजली, अन्य आदि सभी पूर्ण रूप से शामिल करके प्रस्तुत की जावे और अलग से किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा । निवेदित की गई दर को निश्चित दर मानते हुए उल्लेखित कार्य में 30 प्रतिशत कम या अधिक कार्य किए जाने की स्थिति के लिए भी भुगतान निवेदित दर के हिसाब से ही किया जावेगा । कोटेशनकर्ताओं को सलाह है कि वे स्थल पर आकर वस्तु–स्थिति को समझ ले जिससे स्थल के आसपास की स्थितियॉ, मिलने वाले मजदूर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहन आदि से स्वयं को अवगत करा सके चूंकि कोटेशन के उल्लेखित कार्यो को करने के लिए, दिए जाने के पश्चात कार्य निष्पादन करने से जुडे किसी भी पहलु के मद्देनजर किसी भी प्रकार का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा उन्हें केवल स्थल उपलब्ध करवाया जायेगा जहॉ उन्हें कार्य आदेश / संविदा में उल्लेखित कार्यो को पूरा करना होगा । नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का इसमें किसी प्रकार का दायित्व नहीं होगा कि वो कोई साज समान या हइन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उपलब्ध करायेगा ।

3. कोटेशन की वैधता कोटेशन खोले जाने की तारीख से **90 दिन तक रहेगी।** जिसे लिखित में आपसी सहमति कर बढाया जा सकता है। कार्य को निष्पादित करने के लिए एजेन्सी का निर्णय उसके द्वारा भरी गई अनुसूची (ए) कि कुल लागत के अनुसार किया जाएगा न कि प्रत्येक मद किमत के अनुसार किया जाएगा।

अविरत.......2

क्षेत्रीय कार्यालय : नर्मदा सदन, ब्लॉक 'बी'
स्कीम नं. 74, विजय नगर, इन्दौर-452010
दूरभाष : मुख्य अभियंता-0731-2554477
निदेशक (सिविल)-0731-2575751
उप निदेशक (जल मौसम)-0731-4288781
कार्यपालक अभियंता (भवन) - 2574508
उपनिदेशक (जलविज्ञान)-0731-2573126

REGIONAL OFFICE : Narmada Sadan, Block 'B'
Sch. No. 74, Vijay Nagar, INDORE - 452 010
Tel. : CHIEF ENGINEER - (0731) 2554477
DIRECTOR (CIVIL) - 0731-2575751
DEPUTY DIRECTOR (HYDROMET)-0731-4288781
EXECUTIVE ENGINEER (Bldg.) - 2574508
DEPUTY DIRECTOR (HYDROLOGY) - 0731-2573126

जल बचत - जल संचय
स्वच्छ सुरक्षित जल - सुन्दर खुशहाल कल

NCA

1. कार्य कार्यादेश जारी किए जाने की तारीख **के 15 दिनों** के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा ।
2. किए जाने वाले कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उल्लेखित माप दण्डों एवं प्रभारी अभियन्ता के दिशा निर्देशानुसार पूर्ण किए जाने होगे ।
3. आयकर एवं अन्य कर जो लागू होते हैं, उन्हें स्त्रोत पर ही काट लिया जावेगा ।
4. किए गए कार्य का भुगतान अभियन्ता प्रभारी के द्वारा कार्यो के संतोषजनक पाए जाने के पश्चात् बिल लगावे जाने पर एकाउन्ट पेई चैक द्वारा दिया जावेगा।
5. **प्रस्तुत किये गये कोटेशन के लिफाफे के बाहर कार्य का नाम नर्मदा कालोनी, के भवन कमांक D-4/2 योजना कमांक 78 मे बाह्य दिवारो पर जलरोधी सीमेन्ट पेन्ट करने के कार्य का कोटेशन"** तथा कोटेशन खोले जाने की तारीख का उल्लेख किया जावे ।
6. विभाग को कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी कोटेशनों को अस्वीकृत करने का अधिकार है । तथा इससे कोटेशनकर्ता को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने का विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।
7. कोटेशन से संबन्धित प्रलेखों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखा जावेगा दोनों भाषाओं में विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी भाषा का रूप (version) मान्य होगा।

(अनिल जोशी)
निदेशक (सिविल)

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य (सिविल) के निजी सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर ।
2. निदेशक (सिविल) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।
3. वित्त अधिकारी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर ।
4. सहायक जन संपर्क अधिकारी, ननिप्रा, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर, Soft & Hard कॉपी के साथ ननिप्रा के वेब साइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
5. कार्यालय सूचना पट्ट ।

G -Schedule

Name of Work : External Water Proofing Cement Painting of Residential D-4/2 Quarter in Narmada Colony, Sh. No. 78, Vijay Nagar, Indore

S No.	Description of Item	Unit	Qty.	Rate	Amount
1	Removing dry or oil bound distemper, water proofing cement paint and the like by scrapping, sand papering and preparing the surface smooth including necessary repairs to scratches etc. complete	Sqm	344.00		
2	Repairs to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in patches of area 2.5 sq. meters and under, including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls complete, including disposal of rubbish to the dumping ground, all complete as per directions of Engineer-In-Charge. With cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)	Sqm	5.00		
3	Applying one coat of water thinnable cement primer of approved brand and manufacture on wall surface Water thinnable cement primer	Sqm	344.00		
4	Exterior) Finishing walls with water proofing cement paint of required shade: New Work (Two or More coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)	Sqm	344.00		
(Say Rupees			Only)	Total	